Fiche Sécurité PSPPS

Tâche à réaliser : Décapage

Activité:

Travail de décapage manuel ou mécanique de la couche superficielle du sol (10 à 40 cm) afin de retirer la terre végétale et préparer le terrain pour les travaux.

Objectif:

Préparer le terrain en vue des travaux de terrassement, en retirant la couche de terre végétale impropre à la construction.

Risques identifiés:

- 1. Glissades / chutes: Terrain irrégulier, boueux ou instable
- 2. **Heurts :** Collisions avec engins de chantier (pelles mécaniques, bulldozers)
- 3. **Projections**: Débris, pierres ou terre déplacée par les machines
- 4. Renversement d'engins : Sol instable ou pente mal maîtrisée
- 5. Bruit : Nuisance sonore importante liée aux engins
- 6. **Pollution :** Risque de fuite de carburant ou huile sur le sol
- 7. TMS / fatigue : Manutention manuelle prolongée
- 8. Visibilité réduite : Présence de poussière ou brouillard

Mesures de prévention :

- 1. **EPI obligatoires :** Casque, gilet haute visibilité, chaussures de sécurité, gants, lunettes, protections auditives
- 2. Zone balisée : Plan de circulation défini pour piétons et engins
- 3. Engins adaptés: Matériel contrôlé, entretenu, piloté par du personnel formé (CACES)
- 4. Contrôle des machines : Vérification des freins, pneus, fuites
- 5. Conditions météo: Travail suspendu en cas de pluie intense ou vents forts
- 6. Sensibilisation: Formation aux risques spécifiques du terrassement
- 7. Stockage: Prévoir un espace de stockage sécurisé pour la terre végétale récupérée

Photo illustrative:

